

□ 下水道

1 計画概要

(1) 喜多方地区（公共下水道）

項 目		概 要
事業経過	事業着手	昭和63年度
	供用開始	平成5年10月1日
処理面積	全体計画	447 ha
	認可計画	447 ha
処理人口	全体計画	11,260 人
	認可計画	11,440 人
処理水量	全体計画	7,200 m ³ /日
	認可計画	7,200 m ³ /日
排 除 方 式		分 流 式

項 目		概 要
水 処 理 方 法		オキシデーショondiッチ法
汚 泥 処 理 方 式		濃縮→脱水→場外搬出
放 流 先		一級河川 濁川
流 入 水 質		BOD 250 mg / ℓ SS 200 mg / ℓ
放 流 水 質		BOD 15 mg / ℓ SS 40 mg / ℓ

(2) 熱塩加納地区（特定環境保全公共下水道）

項 目		概 要
事業経過	事業着手	平成9年度
	供用開始	平成15年3月31日
処理面積	全体計画	129 ha
	認可計画	129 ha
処理人口	全体計画	1,500 人
	認可計画	2,000 人
処理水量	全体計画	820 m ³ /日
	認可計画	820 m ³ /日
排 除 方 式		分 流 式

項 目		概 要
水 処 理 方 法		オキシデーショondiッチ法
汚 泥 処 理 方 式		濃縮→脱水→場外搬出
放 流 先		(農業排水路経由) 一級河川 押切川
流 入 水 質		BOD 200 mg / ℓ SS 200 mg / ℓ
放 流 水 質		BOD 15 mg / ℓ SS 40 mg / ℓ

(3) 塩川地区（公共下水道）

項 目		概 要
事業経過	事業着手	平成4年度
	供用開始	平成14年6月1日
処理面積	全体計画	185 ha
	認可計画	185 ha
処理人口	全体計画	5,190 人
	認可計画	5,210 人
処理水量	全体計画	2,200 m ³ /日
	認可計画	2,200 m ³ /日
排 除 方 式		分 流 式

項 目		概 要
水 処 理 方 法		オキシデーショondiッチ法
汚 泥 処 理 方 式		濃縮→脱水→場外搬出
放 流 先		(貝沼排水路経由) 一級河川 日橋川
流 入 水 質		BOD 250 mg / ℓ SS 200 mg / ℓ
放 流 水 質		BOD 15 mg / ℓ SS 40 mg / ℓ

(4) 山都地区（特定環境保全公共下水道）

項 目		概 要
事業経過	事業着手	平成10年度
	供用開始	平成17年3月31日
処理面積	全体計画	49 ha
	認可計画	49 ha
処理人口	全体計画	1,800 人
	認可計画	1,800 人
処理水量	全体計画	1,000 m ³ /日
	認可計画	1,000 m ³ /日
排 除 方 式		分 流 式

項 目		概 要
水 処 理 方 法		オキシデーショondiッチ法
汚 泥 処 理 方 式		濃縮→脱水→場外搬出
放 流 先		(広川口排水路経由) 一級河川 阿賀川
流 入 水 質		BOD 230 mg / ℓ SS 180 mg / ℓ
放 流 水 質		BOD 20 mg / ℓ SS 20 mg / ℓ

【下水道課】

2 事業の沿革

(1) 喜多方地区

年 月	内 容
昭和49年 8月	基本計画策定
昭和52年 8月	阿賀野川流域別下水道整備総合計画策定（福島県）
昭和55年 3月	基本計画策定（第1回見直し）
昭和56年12月	全体計画策定
昭和62年 3月	基本計画策定（第2回見直し）（770ha）
昭和63年 3月	全体計画策定（第1回見直し）（770ha）
4月	都市計画決定（652ha）
7月	事業計画認可（100ha）
10月	喜多方都市計画下水道事業認可
10月	管渠布設工事に着手
平成元年 1月	終末処理場用地の買収完了（4.5ha）
平成 3年10月	喜多方浄化センター建設工事着工
11月	都市計画決定の変更（幹線管渠ルートの一部）
平成 4年 3月	事業計画変更（幹線管渠ルートの一部）
7月	喜多方都市計画下水道事業計画変更
平成 5年 9月	喜多方浄化センター一部竣工
10月	一部供用開始
平成 7年 3月	事業計画変更認可（236ha）
	喜多方都市計画下水道事業計画変更
平成16年 3月	全体計画策定（第2回見直し）（940ha）
	事業計画変更認可（358ha）
7月	喜多方都市計画下水道事業計画変更
平成17年 9月	さつきが丘ポンプ場着工
平成19年 3月	さつきが丘ポンプ場竣工
平成19年 4月	供用開始
4月	西四ツ谷・上高額地区管渠布設工事着工
平成23年 3月	事業計画変更認可（416ha）
平成29年 3月	事業計画変更
	喜多方都市計画下水道事業計画変更
令和 4年 2月	全体計画策定（第3回見直し）（447ha）
令和 4年 3月	事業計画変更（447ha）
	喜多方都市計画下水道事業計画変更

【下水道課】

(2) 熱塩加納地区

年 月	内 容
平成 9年 3月	全体計画策定（128.5ha）
平成 9年 7月	事業計画認可（99ha）
平成10年 7月	管渠布設工事着手
平成11年 2月	処理場用地買収完了（0.62ha）
平成12年 9月	熱塩浄化センター着工
平成15年 3月	熱塩浄化センター竣工
平成15年 4月	供用開始
平成18年 3月	全体計画策定（第1回見直し）（129.0ha）
	事業計画変更認可（129ha）
平成23年 3月	事業計画変更認可
平成29年 3月	事業計画変更
令和 4年 3月	事業計画変更

【下水道課】

(3) 塩川地区

年 月	内 容
平成 元年 3月	全体計画策定
平成 4年 3月	全体計画策定（第1回見直し）
平成 5年 2月	事業計画認可（当初）（99ha）
平成 6年 3月	都市計画決定（当初）
4月	都市計画法認可（当初）
〃	管渠布設工事に着手
平成10年12月	都市計画変更決定（第1回）
〃	事業計画変更認可（第1回）
〃	都市計画法認可（第1回変更）
平成11年 4月	塩川浄化センター建設工事着工
平成14年 3月	塩川浄化センター竣工
6月	一部供用開始
平成17年 3月	全体計画策定（第2回見直し）（347ha）
平成18年 3月	事業計画変更認可（第2回）（147ha）
平成24年 2月	事業計画変更認可（第3回）（185ha）
平成29年 3月	事業計画変更 喜多方都市計画下水道事業計画変更
令和 4年 2月	全体計画策定（第3回見直し）（185ha）
令和 4年 3月	事業計画変更（185ha） 喜多方都市計画下水道事業計画変更

【下水道課】

(4) 山都地区

年 月	内 容
平成10年 3月	全体計画策定（49ha）
6月	事業計画認可（49ha）
平成11年 1月	管渠布設工事着手
平成12年 3月	処理場用地買収（0.42ha）
平成14年 9月	山都浄化センター着工
平成17年 3月	山都浄化センター竣工
	供用開始
平成19年 6月	事業完了
平成29年 3月	事業計画変更
令和 4年 2月	事業計画変更

【下水道課】

3 下水道の整備状況

年度	整備面積 (ha)	処理区			
		喜多方処理区	塩川処理区	山都処理区	熱塩加納処理区
平成29	651.8	331.8	149.4	49.0	121.6
平成30	660.0	334.8	154.6	49.0	121.6
令和元	670.5	341.3	158.6	49.0	121.6
令和2	682.0	347.8	163.6	49.0	121.6
令和3	690.5	355.1	164.8	49.0	121.6
令和4	699.2	361.4	167.2	49.0	121.6
令和5	709.9	372.1	167.2	49.0	121.6

※ 高郷は公共下水道処理区なし。

【下水道課】

4 下水道普及率と水洗化率

年度	住民基本人口 (A)	処理人口 (B)	普及率 (B/A)	水洗化人口 (C)	水洗化率 (C/B)
平成27	49,886	17,103	34.28%	13,350	78.06%
平成28	49,245	16,991	34.50%	13,638	80.27%
平成29	48,406	16,712	34.52%	13,671	81.80%
平成30	47,719	16,589	34.76%	13,815	83.28%
令和元	47,011	16,473	35.04%	13,910	84.44%
令和2	46,352	16,414	35.41%	14,178	86.38%
令和3	45,587	16,281	35.71%	14,245	87.49%
令和4	44,725	16,378	36.62%	14,315	87.40%
令和5	43,968	16,499	37.53%	14,426	87.44%

5 汚水処理事業普及状況

年度	住民基本人口 (A)	処理人口 (B)				普及率 (B/A)
			下水道	農集排	合併浄化槽	
平成27	49,886	30,659	17,103	2,801	10,755	61.46%
平成28	49,245	29,991	16,991	2,701	10,299	60.90%
平成29	48,406	29,120	16,712	2,634	9,774	60.16%
平成30	47,719	29,231	16,589	2,550	10,092	61.26%
令和元	47,011	28,880	16,473	2,471	9,936	61.43%
令和2	46,352	29,114	16,414	2,434	10,266	62.81%
令和3	45,587	28,856	16,281	2,358	10,217	63.30%
令和4	44,725	28,882	16,378	2,291	10,213	64.58%
令和5	43,968	29,053	16,499	2,209	10,345	66.08%

6 汚水処理事業水洗化人口

年度	処理人口 (A)	水洗化人口 (B)				水洗化率 (B/A)
			下水道	農集排	合併浄化槽	
平成27	30,659	26,581	13,350	2,476	10,755	86.70%
平成28	29,991	26,334	13,638	2,397	10,299	87.81%
平成29	29,120	25,815	13,671	2,370	9,774	88.65%
平成30	29,231	26,207	13,815	2,300	10,092	89.65%
令和元	28,880	26,092	13,910	2,246	9,936	90.35%
令和2	29,114	26,657	14,178	2,213	10,266	91.56%
令和3	28,856	26,645	14,245	2,183	10,217	92.34%
令和4	28,882	26,659	14,315	2,131	10,213	92.30%
令和5	29,053	26,862	14,426	2,091	10,345	92.46%

※ 住民基本台帳は3月末日現在

※ 処理人口とは、下水道が整備された区域に居住している人口である。

※ 水洗化人口とは、処理人口の内下水道に加入している人口である。

【下水道課】

□ 農業集落排水事業

1 事業の沿革及び計画概要

[喜多方地区]

地区名		天井沢地区	真木・津尻地区
事業開始年月日		平成10年8月6日	平成17年6月1日
事業完了年月日		平成14年3月31日	平成21年1月7日
供用開始年月日		平成13年11月1日	平成21年2月1日
計画面積	区 域 面 積	26 ha	16 ha
処理計画	計 画 戸 数	57 戸	65 戸
	計 画 人 口	250 人	250 人
処理水量	計画処理水量	83 m ³ ／日	83 m ³ ／日
水処理方法		J A R U S XIV型	J A R U S FM型
汚泥処理方式		濃 縮 → 場外搬出	濃 縮 → 場外搬出
放流先		農業排水路	農業排水路

[熱塩加納地区]

地区名		宮川地区
事業開始年月日		平成11年3月3日
事業完了年月日		平成15年3月31日
供用開始年月日		平成14年7月29日
計画面積	区 域 面 積	68 ha
処理計画	計 画 戸 数	140 戸
	計 画 人 口	560 人
処理水量	計画処理水量	185 m ³ ／日
水処理方法		J A R U S XIV型
汚泥処理方式		濃 縮 → 場外搬出
放流先		農業排水路

[塩川地区]

大田木地区
平成10年5月28日
平成15年3月20日
平成15年5月1日
38 ha
138 戸
580 人
157 m ³ /日
J A R U S XIV型
濃 縮 → 場外搬出
農業排水路

[山都地区]

地区名		三津合地区	舟岡地区（舟岡処理区）	舟岡地区（小布瀬原処理区）
事業開始年月日		昭和56年6月30日	平成3年10月1日	平成5年9月24日
事業完了年月日		昭和60年3月29日	平成5年3月25日	平成6年11月24日
供用開始年月日		昭和60年7月1日	平成6年2月1日	平成7年4月1日
計画面積	区 域 面 積	7.0 ha	4.6ha	12 ha
処理計画	計 画 戸 数	37 戸	34 戸	46 戸
	計 画 人 口	250 人	140 人	240 人
処理水量	計画処理水量	82.5m ³ ／日	42m ³ ／日	75m ³ ／日
水処理方法		土壌被覆型接触ばっ気	接触ばっ気	J A R U S I 型
汚泥処理方式		濃 縮 → 場外搬出	濃 縮 → 場外搬出	濃 縮 → 場外搬出
放流先		農業排水路	農業排水路	農業排水路

【下水道課】

[山都地区]

地区名		宮古地区	早稲谷地区
事業開始年月日		平成12年7月14日	平成18年12月7日
事業完了年月日		平成17年10月3日	平成22年1月6日
供用開始年月日		平成17年8月1日	平成22年4月1日
計画面積	区 域 面 積	7 ha	11 ha
処理計画	計 画 戸 数	23 戸	38 戸
	計 画 人 口	520 人	110 人
処理水量	計画処理水量	172 m ³ /日	33 m ³ /日
水処理方法		J A R U S X I型	J A R U S F M型
汚泥処理方式		濃 縮 → 場外搬出	濃 縮 → 場外搬出
放流先		農業排水路	入北沢

[高郷地区]

地区名		上郷地区	新郷地区	大田賀地区
事業開始年月日		平成3年4月1日	平成7年4月1日	平成10年4月1日
事業完了年月日		平成6年3月31日	平成11年1月31日	平成13年1月31日
供用開始年月日		平成6年4月13日	平成10年9月3日	平成12年5月1日
計画面積	区 域 面 積	149 ha	34 ha	34 ha
処理計画	計 画 戸 数	158 戸	176 戸	78 戸
	計 画 人 口	1,550 人	990 人	340 人
処理水量	計画処理水量	489 m ³ /日	327 m ³ /日	112 m ³ /日
水処理方法		JARUSⅢ	JARUSⅢ	JARUSⅢ96
汚泥処理方式		濃 縮 → 場外搬出	濃 縮 → 場外搬出	濃 縮 → 場外搬出
放流先		阿賀川	只見川	只見川

[高郷地区]

地区名		塩坪地区
事業開始年月日		平成12年4月1日
事業完了年月日		平成16年3月31日
供用開始年月日		平成16年4月22日
計画面積	区 域 面 積	6 ha
処理計画	計 画 戸 数	50 戸
	計 画 人 口	350 人
処理水量	計画処理水量	116 m ³ /日
水処理方法		JARUSⅢ96
汚泥処理方式		濃 縮 → 場外搬出
放流先		阿賀川

【下水道課】

□ 小規模集合排水処理事業

1 事業の沿革及び計画概要

[喜多方地区]

地区名		大沢入地区
事業開始年月日		平成14年8月1日
事業完了年月日		平成15年3月25日
供用開始年月日		平成15年4月1日
計画面積	区 域 面 積	1 ha
処理計画	計 画 戸 数	10 戸
	計 画 人 口	70 人
処理水量	計 画 処 理 水 量	14 m ³ /日
水処理方法		高度処理型浄化槽 (70人槽)
汚泥処理方式		濃 縮 → 場外搬出
放流先		農業排水路

【下水道課】