

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第拡5号 入田付地内(その2)配水管布設工事
場所	喜多方市岩月町平沢地内
請負者	鈴木建設 株式会社
変更契約日	令和3年1月4日
工期	変更前 R2.10.9 ～ R3.1.25 変更後 ～ 変更無し
設計概要	配水管 HIVPφ75 L=319.5m
契約金額	変更前 10,979,100 円 変更後 13,046,000 円 (2,066,900 円の増額 うち消費税 187,900 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・起工測量及び試掘結果により掘削幅を変更するもの。

変更契約結果

種類	下水道工事
件名	第1-1号 桜町地区管渠布設工事
場所	喜多方市字桜町地内外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年1月12日
工期	変更前 R2.8.21 ~ R3.1.22 変更後 R2.8.21 ~ R3.3.26
設計概要	(補助) 管路延長(PRP φ 200) L=100.50m 管路延長(PRP φ 150) L=143.40m 1号マンホール N=4.0基 小口径塩ビマンホール N=3.0基 取付管及び汚水柵設置 N=13.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1,046.3㎡
契約金額	変更前 40,037,800 円 変更後 40,037,800 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・一部路線において水道管が支障となったこと等により法線を変更したため、資材調達に期間を要したことと、これにより表層工の品質確保が困難となったことため、完了工期を変更したい。

変 更 契 約 結 果 (2回目)

種類	土木工事
件名	第高産建工-8号 林道広野・岩坂線雪崩予防柵設置工事
場所	喜多方市高郷町磐見字堂ノ境地内
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和3年1月13日
工期	変更前 R2.9.18 ~ R3.3.19 変更後 ~ 変更無し
設計概要	雪崩予防柵設置 N=14.0基
契約金額	変更前 21,634,800 円 変更後 21,861,400 円 (226,600 円の増額 うち消費税 20,600 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・呂柵と、呂柵を支えるアンカーを結ぶ主索について、アンカー位置の現地確認、精査の結果、延長の変更を行う。 ・呂柵部及びアンカー部、主索の接続について、現地に合わせての変更を行うもの。

変更契約結果

種類	下水道工事
件名	第2-3号 別府地区管渠布設(その3)工事
場所	喜多方市塩川町小府根字近江地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年1月18日
工期	変更前 R2.9.4 ～ R3.1.22 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(PRP φ 150) L=135.37m 小口径推進工(さや管 φ 400) L=7.37m 鋼製立坑(φ 2000) N=2.0箇所 1号マンホール N=2.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水柵設置 N=4.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=686.8㎡
契約金額	変更前 36,050,300 円 変更後 33,526,900 円 (2,523,400 円の減額 うち消費税 229,400 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> •隣接区域において鉄塔撤去工事が実施されており、大型車両の通過交通量が多く舗装本復旧後の不同沈下が懸念されるため、次年度に舗装本復旧を実施することとし、本復旧工一式を減工する。 •その他、現地精査の結果により、現地と整合を図るための変更。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改17号 寺町二区地内下水道関連配水管布設替工事
場所	喜多方市寺町二区地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年1月18日
工期	変更前 R2.11.13 ～ R3.1.29 変更後 R2.11.13 ～ R3.3.12
設計概要	配水管 H1VPφ75 L=79.1m(83.3m)
契約金額	変更前 5,159,000 円 変更後 5,159,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・不測の事態により工期内での完成が困難となったため、工期を延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第拡4号 入田付地内減圧弁設置工事
場所	喜多方市岩月町平沢地内
請負者	小野瀬工業 株式会社
変更契約日	令和3年1月20日
工期	変更前 R2.9.29 ～ R3.1.29 変更後 ～ 変更無し
設計概要	減圧弁 φ75 N=1基 配水管 HIVP φ100 L=41.5m 送水管 HPPE φ75 L=26.2m
契約金額	変更前 16,207,400 円 変更後 16,214,000 円 (6,600 円の増額 うち消費税 600 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地掘削時に現出した石盤の取り壊しを行うため ・アスファルト舗装切断時の汚泥処理数を実数処理とするため ・布設延長とそれに伴う土工等の変更

変更契約結果

種類	橋梁下部工事
件名	第建工-9号 市道豊川・慶徳線橋梁整備(跨線橋A1下部)工事
場所	喜多方市豊川町米室字宮ノ中地内
請負者	株式会社 相模
変更契約日	令和3年1月22日
工期	変更前 R2.4.17 ～ R3.2.9 変更後 ～ 変更無し
設計概要	橋梁下部工 N=1基
契約金額	変更前 131,109,000 円 変更後 135,131,700 円 (4,022,700 円の増額 うち消費税 365,700 円)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1 作業土工及び場所打杭工の掘削残土を道路本体の路体盛土材として使用するため、土砂等運搬の減工 2 橋台躯体工の鉄筋工と堅壁等の長尺筋について、継手による施工に変更 3 施工上必要となる足場工の追加 4 橋台施工時に支障となる鉄道側規制水路の撤去・復旧工について、復旧後の円滑な排水確保のため、下流側既設側溝まで延長、二次製品による復旧に変更 5 資材等の搬入・搬出に使用する工事用道路及び河川管理用通路について、敷鉄板設置・撤去工を追加 6 安全な施工基面確保のため、橋台施工箇所の後方に施工ヤード整備工を追加 7 場所打ち杭施工時に発生する建設汚泥処分の追加 8 橋台躯体工の二次掘削において湧水が確認されたため、水替工を追加 9 その他現地精査による変更

変 更 契 約 結 果

種類	下水道工事
件名	第1-4号 西部地区管渠布設(その1)工事
場所	喜多方市字通船場地内
請負者	鈴木建設 株式会社
変更契約日	令和3年1月25日
工期	変更前 R2.6.12 ~ R3.2.10 変更後 R2.6.12 ~ R3.3.19
設計概要	(補助) 管路延長(VUφ200) L=300.87m 管路延長(VUφ150) L=286.78m 1号マンホール N=10.0基 小口径塩ビマンホール N=4.0基 取付管及び汚水樹設置 N=40.0箇所
契約金額	変更前 58,661,900 円 変更後 58,661,900 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	降雪により工期内完了が困難となったため。

変更契約結果

種類	下水道工事
件名	第1-4号 西部地区管渠布設(その1)工事
場所	喜多方市字通船場地内
請負者	鈴木建設 株式会社
変更契約日	令和3年1月25日
工期	変更前 R2.6.12 ~ R3.2.10 変更後 R2.6.12 ~ R3.3.19
設計概要	(補助) 管路延長(VUφ200) L=300.87m 管路延長(VUφ150) L=286.78m 1号マンホール N=10.0基 小口径塩ビマンホール N=4.0基 取付管及び汚水樹設置 N=40.0箇所
契約金額	変更前 58,661,900 円 変更後 58,661,900 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	降雪により工期内完了が困難となったため。

変更契約結果

種類	下水道工事
件名	第1-3号 東四ツ谷地区管渠布設(その2)工事
場所	喜多方市字東町地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年1月25日
工期	変更前 R2.10.30 ～ R3.1.29 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(PRP φ 150) L=53.90m 小口径塩ビマンホール N=2.0基 取付管及び汚水柵設置 N=7.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=13.4㎡
契約金額	変更前 5,632,000 円 変更後 5,281,100 円 (350,900 円の減額 うち消費税 31,900 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・土地所有者の意向により、取付管及び汚水柵設置箇所の減工 ・現地確認の結果による変更

変更契約結果

種類	土木工事
件名	熱工第5号 湯上沢水路復旧工事
場所	喜多方市熱塩加納町字熱塩 地内
請負者	大建工業 有限会社
変更契約日	令和3年1月27日
工期	変更前 R2.8.21 ~ R3.2.19 変更後 R2.8.21 ~ R3.6.30
設計概要	排水路工 L=43.5m 表層工 A=154.7m ² 路盤工 A=154.7m ² 構造物取壊し工 1式
契約金額	変更前 18,480,000 円 変更後 19,935,300 円 (1,455,300 円の増額 うち消費税 132,300 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設の元湯からの温泉配管が支障となったため、温泉配管工事を追加する。 ・施工中に発覚した工事に支障となる上下水道の布設替工事を完了してから施工を再開する必要があるため、工期の延長をする。

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第都工-7号 坂井四ツ谷線関連付帯工事
場所	喜多方市字御清水地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年1月27日
工期	変更前 R2.9.18 ～ R3.2.10 変更後 ～ 変更無し
設計概要	U型側溝移設工 L=10.5m 仮舗装工(車道部) A=103.8m ² 仮舗装工(歩道部) A=70.8m ² 電線共同溝特殊部移設工 N=1式
契約金額	変更前 6,790,300 円 変更後 7,532,800 円 (742,500 円の増額 うち消費税 67,500 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・U型側溝移設について、既設側溝断面が当初設計より大きかったため、産業廃棄物の数量を変更 ・特殊部移設について、電柱管理者から施工方法の指示があったため、土工数量や仮舗装面積等の変更 ・その他、現地精査による変更