

変更契約結果

種類	建築設計
件名	橋本前田団地56号棟改修工事設計業務委託
場所	喜多方市塩川町新江木字橋本前田37番地1
請負者	株式会社創ライフ研究室
変更契約日	令和3年12月1日
工期	変更前 R3.5.21 ～ R3.12.28 変更後 R3.5.21 ～ R4.2.28
設計概要	1. 主要用途: 公営住宅(1棟2戸) 2. 規模構造: PC造(簡易耐火構造2階建て) 平屋建て 延べ面積: 124.58㎡ 3. 設計内容: 既存住棟の改修工事設計
契約金額	変更前 1,551,000 円 変更後 1,551,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・別途発注した増築工事設計業務委託と密接に関連しており、両業務一体となった設計業務が必要となることから、増築工事設計業務委託と同様の工期に変更するため。

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第建工-4号 市道豊川・慶徳線道路改良(その1)工事
場所	喜多方市関柴町上高額字五百苺地内
請負者	株式会社唐橋
変更契約日	令和3年12月3日
工期	変更前 R3.7.9 ~ R4.2.17 変更後 ~ 変更無し
設計概要	L=109.5m W=6.0(10.0)m 掘削工 V=557.2m ³ 、路体盛土工 V=104.0m ³ 、路床盛土工 V=535.8m ³ 、 置換工 V=400.0m ³ 、植生工 A=297.0m ² 、側溝工 L=174.0m、 ボックスカルバート工 N=1式、下層路盤工 A=1177.9m ² 、 構造物撤去工 N=1式、上層路盤工 A=951.0m ² 、表層工 A=946.3m ² 、 歩道工 A=219.5m ² 、縁石工 L=87.5m、区画線工 L=191.7m
契約金額	変更前 30,780,200 円 変更後 32,648,000 円 (1,867,800 円の増額 うち消費税 169,800 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・水替工について、会津北部土地改良区との協議の結果、6号ボックスカルバート工施工箇所の現況水路は農業用水として常時下流に流水することから、ポンプ排水を増工するため、外。 ・現地精査による変更を行うため。

変更契約結果

種類	下水道工事
件名	第工2-3号 塩川地区管渠布設工事
場所	喜多方市塩川町字東岡地内
請負者	大岩建設工業 株式会社
変更契約日	令和3年12月3日
工期	変更前 R3.9.3 ～ R3.12.10 変更後 R3.9.3 ～ R3.12.24
設計概要	(単独) 管路延長(PRP φ 150) L=41.20m 1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水樹設置 N=3.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=151.7m ²
契約金額	変更前 5,559,400 円 変更後 5,559,400 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・まず設置工及び付帯工において、道路と宅地の境界を確認するための復元測量及び境界立会に不測の期間を要したため。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	山都公民館給水管修繕工事
場所	喜多方市山都町字蒔田 地内
請負者	有限会社 佐藤鐵工所
変更契約日	令和3年12月6日
工期	変更前 R3.11.8 ～ R3.12.20 変更後 R3.11.8 ～ R4.3.25
設計概要	給水管布設 PP管Φ50 141.0m PP管Φ20 16.5m
契約金額	変更前 3,102,000 円 変更後 3,102,000 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	冬期によりアスファルト合材の出荷が困難となり、またアスファルト舗装の適正温度5度以上の気温が見込まれないため、工期を延長したいとするもの。

変更契約結果

種類	業務委託
件名	水道施設(配管等)台帳作成業務委託
場所	喜多方市内
請負者	株式会社 光進都市コンサルタント
変更契約日	令和3年12月7日
工期	変更前 R3.6.25 ～ R3.12.17 変更後 R3.6.25 ～ R4.3.10
設計概要	システム改修 1式 施設データ作成 83箇所 管路データ作成 659km 施設台帳作成 1式
契約金額	変更前 9,680,000 円 変更後 9,680,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	当初予定していた施設属性データ入力及びデータ確認について、事前調査の結果、実際に必要となる入力件数が増える事が判明し、このことに伴いシステムの改修が必要となるため、工期を延長したいとするもの。

変 更 契 約 結 果

種類	電気工事
件名	第山産建工-20号 いいでのゆ照明設備交換工事
場所	喜多方市山都町一ノ木字越戸地内
請負者	星電気工事 株式会社
変更契約日	令和3年12月8日
工期	変更前 R3.11.8 ～ R4.2.28 変更後 ～ 変更無し
設計概要	館内照明LED化 78台
契約金額	変更前 3,190,000 円 変更後 3,718,000 円 (528,000 円の増額 うち消費税 48,000 円)
変更理由	・浴室天井の照明器具交換において、傾斜天井への取付には専用の取付枠が必要であることから新たに追加するため。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設
件名	第改12号 舞台田地内減圧弁取替工事
場所	喜多方市慶徳町舞台田地内
請負者	株式会社 大塚工業
変更契約日	令和3年12月9日
工期	変更前 R3.9.24 ~ R4.1.31 変更後 R3.9.24 ~ R4.3.10
設計概要	HIVP φ 150 L=24.8m 減圧弁 φ 100 N=1基 不断水弁設置 φ 150 N=1箇所
契約金額	変更前 15,563,900 円 変更後 15,563,900 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	・減圧弁BOXの現場入が令和4年1月12日予定であり、舗装本復旧が冬期で施工困難のため工期を延長したいとするもの。

変更契約結果

種類	下水道工事
件名	第工1-3号 東四ツ谷地区管渠布設工事
場所	喜多方市字越巻地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年12月13日
工期	変更前 R3.7.27 ～ R3.12.17 変更後 R3.7.27 ～ R4.1.21
設計概要	(補助) 管路延長(PRP φ 150) L=92.40m 管路延長(PRP φ 200) L=69.70m 1号マンホール N=3.0基 小口径塩ビマンホール N=3.0基 取付管及び汚水柵設置 N=11.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1166.8㎡
契約金額	変更前 34,755,600 円 変更後 34,755,600 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・T511路線及びT516路線について、既設埋設物等の影響により法線を変更する必要があり、工程に遅れが生じたことから、完了期日を変更するため。

変更契約結果

種類	下水道工事
件名	第工1-1号 桜町地区管渠布設工事
場所	喜多方市字加登地内外
請負者	鈴木建設 株式会社
変更契約日	令和3年12月17日
工期	変更前 R3.6.11 ～ R3.12.24 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(PRP φ 150) L=197.28m 1号マンホール N=4.0基 小口径塩ビマンホール N=2.0基 取付管及び汚水樹設置 N=13.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=935.7㎡
契約金額	変更前 37,765,200 円 変更後 33,251,900 円 (4,513,300 円の減額 うち消費税 410,300 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・T352路線の近隣事業者より、11～3月の期間中は舗装復旧工事を実施しないしてほしいとの要望があり、T352路線の付帯工(表層工A=454.0㎡外)を減工する。 ・その他、現地精測の結果、設計数量に差異が生じたことから、現地と整合を図るための変更。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設
件名	第改10号 西部地区下水道関連配水管布設替工事(その2)
場所	喜多方市寺町二区地内
請負者	有限会社物江工業所
変更契約日	令和3年12月16日
工期	変更前 R3.8.6 ~ R4.1.14 変更後 R3.8.6 ~ R4.3.4
設計概要	HIVP φ100 L=167.4m(172.9m) HIVP φ75 L=1.2m
契約金額	変更前 8,466,700 円 変更後 8,466,700 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・関連する下水道工事の工期が変更になったことを受けての工期変更のため。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改8号 桜町地内下水道関連配水管布設替工事
場所	喜多方市桜町地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年12月17日
工期	変更前 R3.7.27 ～ R3.12.24 変更後 ～ 変更無し
設計概要	HIVP φ 100 L=114.2m HIVP φ 75 L=2.0m 不断水弁 φ 100 N=1基 不断水弁 φ 75 N=1基
契約金額	変更前 10,615,000 円 変更後 12,716,000 円 (2,101,000 円の増額 うち消費税 191,000 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・市道稻荷神社通り線箇所において、当初計画では支障となっていなかった水道管が、現地試掘を行った結果、当初想定位置より道路センターに出てきたことから、下水道工事の支障となり、補償工事として本工事に追加するため。 ・稻荷神社通り線部において、現地採掘した結果、配管台帳に記載されていない給水箇所が出てきたことから、分水復旧1箇所を追加するため。 外

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第建工-5号 市道豊川・慶徳線道路改良(その2)工事
場所	喜多方市関柴町上高額字五百苜地内
請負者	穴澤建設株式会社
変更契約日	令和3年12月22日
工期	変更前 R3.7.27 ~ R4.2.15 変更後 ~ 変更無し
設計概要	L=96.0m W=6.0(10.0)m 掘削工 V=904.5m ³ 、置換工 V=452.6m ³ 、管渠工 N=1式、 側溝工 L=157.5m、下層路盤工 A=754.6m ² 、構造物撤去工 N=1式、 上層路盤工 A=618.8m ² 、表層工 A=618.8m ² 、歩道工 A=161.2m ² 、 縁石工 L=60.3m、小型標識工 N=1式、区画線工 L=145.6m
契約金額	変更前 26,363,700 円 変更後 27,135,900 円 (772,200 円の増額 うち消費税 70,200 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・残土処理工の運搬距離について、処理場決定によりL=9.5kmに変更するため。 ・土質検査(CBR試験)の結果により、置換工をt=80cmに変更するため。 ・本線部と現道部を安全に擦り付けられるよう耐水処理を増工するため。 ・隣接住宅への車両乗り入れに進入路を増工するため。 ・関係工事との施工調整により、側溝工及び仮舗装工を減工するため。 外

変更契約結果

種類	管工事
件名	第8-1号 菅井団地浄化槽改修工事
場所	喜多方市豊川町一井字下川原地内
請負者	有限会社 加藤建築設備
変更契約日	令和3年12月23日
工期	変更前 R3.6.4 ～ R4.1.28 変更後 R3.6.4 ～ R4.3.25
設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・合併浄化槽設置(286人槽)1基 ・仮設工事、配管工事、電気工事、土工事、舗装工事 一式
契約金額	変更前 58,520,000 円 変更後 61,138,000 円 (2,618,000 円の増額 うち消費税 238,000 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地試掘の結果、法面の一部崩落及び湧水が見られ、法面崩壊の危険性があることから、掘削勾配を変更するため。 ・掘削勾配の変更に伴い、浄化槽設置位置を変更することから、舗装版撤去・舗装復旧範囲が増加したため。 外

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第都工-8号 小田付地区照明施設整備(その1)工事
場所	喜多方市字南町地内
請負者	有限会社物江工業所
変更契約日	令和3年12月27日
工期	変更前 R3.8.20 ~ R4.1.14 変更後 ~ 変更無し
設計概要	照明灯設置 N=2.0基 引込柱設置 N=1.0基
契約金額	変更前 10,013,300 円 変更後 10,006,700 円 (6,600 円の減額 うち消費税 600 円)
変更理由	・現地精査により、照明工において、照明柱の埋戻し材を再生砕石に変更するとともに、自動点滅器の仕様を100V用へ変更するため。

変 更 契 約 結 果

種類	さく井工事
件名	第観工-7号 蔵の湯源泉ポンプ入替・点検工事
場所	喜多方市松山町鳥見山字三町歩 地内
請負者	東北ボーリング 株式会社 福島営業所
変更契約日	令和3年12月27日
工期	変更前 R3.11.26 ～ R4.3.18 変更後 ～ 変更無し
設計概要	蔵の湯源泉ポンプ入替工事 <ul style="list-style-type: none"> ・源泉既設ポンプを予備ポンプへ入替 ・再利用品(井戸、揚湯機、制御装置、ケーブル類)点検整備 ・入替に伴う配管、配線工事 一式 ・既設ポンプの分解・調査・修理 ・上記に伴う、調査報告書作成 一式
契約金額	変更前 4,235,000 円 変更後 6,303,000 円 (2,068,000 円の増額 うち消費税 188,000 円)
変更理由	・現場着手前点検において、水中ケーブルの絶縁低下が判明し、ケーブルへの浸水の可能性が疑われることから、水中ケーブル交換を追加するため。

変更契約結果(2回目)

種類	下水道工事
件名	第工2-3号 塩川地区管渠布設工事
場所	喜多方市塩川町字東岡地内
請負者	大岩建設工業 株式会社
変更契約日	令和3年12月14日
工期	変更前 R3.9.3 ～ R3.12.24 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(単独) 管路延長(PRP φ 150) L=41.20m 1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水樹設置 N=3.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=151.7㎡
契約金額	変更前 5,559,400 円 変更後 6,176,500 円 (617,100 円の増額 うち消費税 56,100 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・道路と宅地の境界確認の結果、表層工面積を57.9㎡増工する。 ・その他、現地精測の結果、設計数量に差異が生じたことから、現地との整合を図るため変更を行うもの。

変更契約結果(2回目)

種類	土木工事
件名	熱産建工第9号 林道板の沢・沼ノ平線災害復旧工事
場所	喜多方市熱塩加納町字居廻 地内
請負者	有限会社 丸庄建設
変更契約日	令和3年12月16日
工期	変更前 R3.3.26 ~ R3.12.28 変更後 R3.3.26 ~ R4.3.30
設計概要	施工延長L=52.5m 幅員W=4.0m ボックスカルバート工L=18.0m 排土工V=2,523.9m 法面工A=767.0㎡ 構造物取壊し工(有筋コンクリート)V=23.0㎡
契約金額	変更前 70,400,000 円 変更後 79,701,600 円 (9,301,600 円の増額 うち消費税 845,600 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年6月から10月にかけて施工箇所の法面に崩落が見られたことから、簡易吹付法砕工の法面勾配を変更することにより、簡易吹付工ほかの面積を増工するため。 ・法面の崩壊を防ぐために崩落面の下部に布団かごを設置するため、。 ・法面の上部から雨水等が法面に流れ込むことを防ぐ礫暗渠設置するため。

変更契約結果(2回目)

種類	道路改良工事
件名	熱工第3号 市道鷺田・山田線道路改良工事
場所	喜多方市熱塩加納町加納字鷺田 地内
請負者	株式会社唐橋
変更契約日	令和3年12月17日
工期	変更前 R3.6.18 ～ R4.3.18 変更後 ～ 変更無し
設計概要	L=50.0m W=5.5(6.5)m 上層路盤工 A=325.0m ² 、表層工 A=325.0m ² 、 区画線工 150.0m
契約金額	変更前 12,549,900 円 変更後 12,125,300 円 (424,600 円の減額 うち消費税 38,600 円)
変更理由	・現地精査、測量の結果、整合を図るため。

変更契約結果(2回目)

種類	下水道工事		
件名	第工2-2号 貝沼地区管渠布設工事		
場所	喜多方市塩川町天沼字貝沼地内		
請負者	株式会社北部技建		
変更契約日	令和3年12月23日		
工期	変更前	R3.7.9 ~ R3.12.28	
	変更後	~	変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(PRP φ 150) L=148.20m 1号マンホール N=2.0基 小口径塩ビマンホール N=3.0基 取付管及び汚水柵設置 N=5.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=516.80㎡	(単独) 管路延長(PRP φ 150) L=26.90m 1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水柵設置 N=4.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=101.10㎡	
契約金額	変更前	21,395,000 円	
	変更後	20,136,600 円 (1,258,400 円の減額 うち消費税 114,400 円)	
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者からの要望により取付管及び汚水柵設置数量を変更し、それに伴い管路延長を減工するもの。 ・その他、現地精測の結果、設計数量に差異が生じたことから、現地との整合を図るよう変更するもの。 		