

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第山産建災-27号 稗田沢堤外3地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町朝倉字稗田沢地内
請負者	株式会社 相模
変更契約日	令和8年2月2日
工期	変更前 R6.12.26 ～ R8.3.31 変更後 R6.12.26 ～ R8.3.31 (変更無し)
設計概要	復旧延長 L=137.0m ため池工・法面工・水路工・面壁工・積ブロック工・仮設工一式
契約金額	変更前 183,040,000 円 変更後 189,186,800 円 (6,146,800 円の増額 うち消費税 558,800 円)
変更理由	仮置き場までの既設道路が悪く狭隘で、ダンプトラック等が通行できないため、工 用道路を新たに追加する。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改31号 三ノ森川水管橋更新工事
場所	喜多方市関柴町豊芦字荒田地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和8年2月5日
工期	変更前 R7.3.7 ～ R8.3.19 変更後 R7.3.7 ～ R8.3.19 (変更無し)
設計概要	三角トラス水管橋 橋長=25.0m、橋台 N=2.0基、先端羽付鋼管杭工(φ267.4) N=8.0本、配水管 HPPE(保温材付) L=26.8m、HPPE φ200 L=10.9m
契約金額	変更前 97,570,000 円 変更後 97,801,000 円 (231,000 円の増額 うち消費税 21,000 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・水管橋上部工に配水管を事前に取り付けた状態で架設する計画としたことから、原設計の継手箇所(エルボ)では継手が困難となるため継手箇所を1箇所増とし、これに合わせて設計数量を変更する。 ・コンクリート処分数量を実処分数量に変更する。

変更契約結果

種類	土木一式工事
件名	第建維－8号 市道押切東線歩道再整備工事
場所	喜多方市字押切一丁目地内
請負者	有限会社 丸庄建設
変更契約日	令和8年2月6日
工期	変更前 R7.9.5 ～ R8.3.2 変更後 R7.9.5 ～ R8.3.2 (変更無し)
設計概要	道路土工 N=1式、構造物撤去工 N=1式、支障木伐採 N=2本、支障木伐根 N=17本、 表層工 A=180.4m ² 、路盤工 A=43.2m ² 、不陸整正工 A=137.2m ² 、 型押し式カラー舗装工 A=180.4m ² 、縁石工 L=47.9m
契約金額	変更前 16,028,100 円 変更後 16,522,000 円 (493,900 円の増額 うち消費税 44,900 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・受注者との協議の結果、施工時期が冬季となり温度管理等の品質管理が困難であること、支障木撤去後の植樹柵を仮復旧としたことから、アスファルト舗装工(標準部・乗入部)、型押し式カラーアスファルト舗装工、地先境界ブロック工の設計数量を変更する。 ・現地確認の結果、除根作業の際の影響範囲が3.0×2.0mとなり掘削土砂が発生したこと、アスファルト舗装工(標準部・乗入部)、型押し式カラーアスファルト舗装工、地先境界ブロック工の数量を変更したことから、埋戻し、舗装版取壊し、コンクリート構造物取壊しの設計数量の変更及び土砂運搬、残土処分を追加する。 ・伐根作業の際に無散水消雪が設置されていることが判明し、作業の支障となるため、コンクリート構造物取壊し(鉄筋)を追加する。 ・現地確認の結果、支障木による道路への根上り被害が確認され、早急に対応する必要が生じたこと、処分数量を実績ベースでの数量に変更することから、伐採工、現場発生品運搬、建設副産物処理料の設計数量を変更する。

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第高産建工-9号 新田堤(池ノ原)ため池廃止(第1期)工事
場所	喜多方市高郷町池ノ原字八ツヲサ地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和8年2月6日
工期	変更前 R7.9.12 ～ R8.3.25 変更後 R7.9.12 ～ R8.3.25 (変更無し)
設計概要	土工 N=1.0式 法面工 A=79.1㎡ 水路工 L=113.2m 集水樑工 N=5.0箇所 仮設工 N=1.0式
契約金額	変更前 18,075,200 円 変更後 21,008,900 円 (2,933,700 円の増額 うち消費税 266,700 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・水路工におけるコルゲートフリュームについて、現場条件に合わせて構造計算を実施した結果、当初設計の標準A形は採用できないことが判明したことから、特殊A形サイドアングルタイプに変更し、サイドアングルを追加計上する。 コルゲートフリュームの浮上防止対策の必要有無を判断するため、地下水位確認のための試堀(人力掘削)を増工する。 ・試験による地下水位確認の結果、地下水位はほぼ全線にわたり計画水路天端高を超えていることから、地下水位＝計画水路天端高と判断し、浮上防止対策としてストラットを増工し、ストラットと一体となるよう張りコンクリートを増工する。これに伴い、土工及び法面についても数量を変更する。 ・不整地運搬車についても、延長及び数量を変更する。 ・その他現地精測の結果、設計数量に差異があったことから現地と整合を図るよう変更する。

変更契約結果

種類	土木
件名	第山産建災-21号 神料堰第9地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町一ノ木字上ノ山地内
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和8年2月10日
工期	変更前 R6.10.2 ～ R8.3.30 変更後 R6.10.2 ～ R8.3.30 (変更無し)
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 25,113,000 円 変更後 19,703,200 円 (5,409,800 円の減額 うち消費税 491,800 円)
変更理由	<p>積ブロック工において、現場への進入路の傾斜が急でトラック等が進入できないため、使用部材を不整地運搬を使用して搬入する。</p> <p>仮設道路工において、現地精査による敷鉄板工の延長及び段差解消のための大型土のう設置、仮設道のルート変更を行う。また、設置ルートの地盤が軟弱なため支障木を敷設した上に砂利を敷く工法に変更する。当該仮設道は、地権者から今後も活かしたい旨申出があったことから残地することとする。</p> <p>その他詳細は別添の積算書による。</p>

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第山産建災-26号 本木上堰第5地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町早稲谷字水上地内
請負者	株式会社 相模
変更契約日	令和8年2月10日
工期	変更前 R6.12.10 ~ R8.3.31 変更後 R6.12.10 ~ R8.3.31 (変更無し)
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 36,468,300 円 変更後 33,217,800 円 (3,250,500 円の減額 うち消費税 295,500 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・水路工において、現地精査の結果、水路製品の数量を減する。 ・2工区において、施工範囲に湧水がみられたため、排水ポンプを設置し現場外へ排水する。 ・5工区において、人力による掘削を計上していたが、土量が12m³と人力では困難なため機械掘削とし、併せて、進入路工を計上する。 ・仮設道路工において、仮設道路を水路管理のために残置してほしい旨申出があったことから、撤去工を削除し残置する。 ・その他詳細は、別紙設計書による。

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第建補橋-2号 第二高野原橋橋梁補修工事
場所	喜多方市山都町一ノ木字向乙地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和8年2月12日
工期	変更前 R7.9.12 ~ R8.2.27 変更後 R7.9.12 ~ R8.2.27 (変更無し)
設計概要	橋梁補修工(ひび割れ補修、断面修復)N=1.0橋
契約金額	変更前 12,354,100 円 変更後 13,937,000 円 (1,582,900 円の増額 うち消費税 143,900 円)
変更理由	<p>現地確認の結果、補修数量が確定したことから、</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, ひび割れ補修工(充てん工法)を減工 2, ひび割れ補修工(低圧注入工法)を減工 3, 断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理含む)を増工 4, 断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理含まない)を増工 <p>上記1~4の増工に伴い処分量が増加したため。</p> <ol style="list-style-type: none"> 5, 殻運搬処理(無筋Co)を増工 6, 建設副産物処理料(無筋Co)を増工

変 更 契 約 結 果

種類	電気工事
件名	第商観工-7号 ふれあいパーク喜多の郷外灯LED化改修工事
場所	喜多方市松山町鳥見山字三町歩5598-1
請負者	星電気工事 株式会社
変更契約日	令和8年2月19日
工期	変更前 R7.11.14 ～ R8.2.27 変更後 R7.11.14 ～ R8.3.31
設計概要	LED街路灯 ポール13m 他 水銀灯250W相当 計24基
契約金額	変更前 3,685,000 円 変更後 3,685,000 円 (変更無し)
変更理由	照明器具の納期が遅れているため、工期を延長する。

変更契約結果

種類	土木工事		
件名	第管2号 西部地区管渠布設(その2)工事		
場所	喜多方市字清水が丘三丁目地内外		
請負者	株式会社 ダイゴ		
変更契約日	令和8年2月27日		
工期	変更前	R7.3.7	～ R8.3.13
	変更後	R7.3.7	～ R8.3.27
設計概要	(補助) 管路延長(VUφ150) L=514.50m 1号マンホール N=6.0基 小口径塩ビマンホール N=5.0基 取付管及び汚水柵設置 N=20.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=2434.5㎡	(単独) 管路延長(VUφ150) L=37.20m 1号マンホール N=2.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水柵設置 N=4.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=229.0㎡	
契約金額	変更前	76,464,300 円	
	変更後	76,464,300 円 (変更無し)	
変更理由	3351-3352路線の小口径推進工による公共汚水柵設置(8箇所)に際し、住宅脇の狭小な施行箇所のため発進孔の開削および土留設置に日数を要する状況となり、後工程について工期内完成が困難なことから、工期を延長する。		